

議第63号 契約の変更について

1 変更の趣旨

平成28年第2回呉市議会（6月定例会）における議決に基づき締結した旧庁舎解体撤去及び雨水貯留施設整備工事に係る請負契約について、契約金額を変更しようとするものです。

2 変更理由

(1) 旧庁舎解体撤去

議会棟の床じゅうたん及び1階事務室のOAフロアタイルの下などに、図面上で把握することができなかった旧床材のプラスチックタイル（非飛散性アスベスト含有建材）の使用が判明し、アスベスト処理の施工数量が増加したこと等から、契約金額を変更するものです（3,231,360円の増額）。

(2) 雨水貯留施設整備

ア 雨水管路布設工事において、旧庁舎側から中央ポンプ場へ地下の横掘を行い、管を布設する計画でしたが、管布設部の土質が砂で、崩れるおそれがあることが判明したため、工法を推進工に変更したこと等によるものです（3,300,000円の増額）。

イ 雨水貯留施設施工部の既設底盤の高さが当初の想定よりも高かったため、新設の底盤計画の高さをマイナス2.00メートルからマイナス1.90メートルに変更した結果、ピット部側壁の高さが低くなったことから、コンクリート、鉄筋及び型枠数量が減少したものです（1,501,800円の減額）。

これらに伴い、契約金額を変更するものです。

3 変更内容

契約金額を5,029,560円増額します。

また、前項(2)イの理由により、雨水貯留槽の貯留容量を約5,300立方メートルから約5,200立方メートルに変更します。

4 変更前の原契約の概要

(1) 工 事 名 旧庁舎解体撤去及び雨水貯留施設整備工事

(2) 工 事 場 所 呉市中央4丁目地内

(3) 工 事 概 要 旧庁舎解体撤去工

旧庁舎解体撤去工

構造・階数 旧庁舎棟：鉄骨鉄筋コンクリート造，地下1階，地上8階建て

旧議会棟：鉄筋コンクリート造，地下1階，地上5階建て

延べ面積 10,920.06平方メートル

その他

高圧受変電設備移設工事
駐車場管制設備移設工事
駐車場進入路切下げ工事
雨水貯留施設整備工
雨水貯留槽整備工
構造 鉄筋コンクリート造
貯留容量 約5,300立方メートル
場内管路工事
雨水管路工
雨水管路布設工事（内径700ミリメートル，延長115
メートル）
マンホール設置工事

(4) 契約金額 777,043,800円

(5) 契約の相手方 広島市東区上大須賀町1番1号
広成・増岡特定建設工事共同企業体
代表者 広成建設株式会社
代表取締役社長 松岡 義幸
構成員 株式会社増岡組呉本店
執行役員本店長 海老谷 恭雄