広島県呉市

報道発表資料

令和８年１１月１１日
土木部土木維持課 ☎0823-25-3350

入札の中止について

令和８年１０月２９日に入札公告を行った次の工事について，設計図書（電子用）に誤りがあったため，入札を中止しましたので，お知らせします。

なお，本件の入札に参加を予定していた業者の皆さま並びに市民の皆さまには，多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げますとともに，今後の再発防止に努めてまいります。

工　事　番　号	公災第２号
工　　事　　名	道路災害復旧工事（尾立室尾線）
工　事　場　所	呉市倉橋町室尾地内
工　　期	令和９年３月３１日まで（ただし，特記仕様書のとおりとする）
工　事　概　要	工事延長　Ｌ＝１０ｍ 道路土工　一式，石・ブロック積（張）工　一式，構造物撤去工　一式，舗装工　一式，防護柵工　一式
予　定　価　格	８，２８６，０００円（消費税及び地方消費税を除く。）
入札公告日	令和８年１０月２９日
入札受付期間	令和８年１１月１０日９時～令和８年１１月１１日１６時
開　札　日　時	令和８年１１月１２日１１時２０分
入札中止の理由	工事費内訳書と設計図書（電子用）の記載内容が相違したため。
設計図書（電子用）の誤りの内容	工事費内訳書及び設計図書（電子用）の表紙に記載のない工種（雑工）を設計図書（電子用）の工事数量総括表に記載していた。（別紙１参照）
設計図書（電子用）を誤った経緯・原因	入札に参加する準備をしていた業者から連絡が入り，設計図書（電子用）の工事数量総括表を確認したところ，誤って災害査定時の工事数量総括表を添付していたことが判明した。
今後の予定	再度内容を確認し，発注する。
再発防止の方策	災害復旧工事等インフラの工事は，市民の皆様の生活に直結しているため，工事の遅延が大きな影響を与えることについて，改めて職員に周知徹底します。 今後につきましては，設計図書（電子用）の検査・チェック体制が形骸化していたことから，グループ内でそれぞれの工事の目的や必要性についての理解を深め，ミスのない発注手続きを行うよう，週に一度の声がけによりチェック者の意識強化を行います。 また，今回の入札中止について，庁内の工事担当課にも周知徹底を図り，再発防止に取り組みます。 なお，今回の災害復旧工事については，速やかに発注手続きを行います。
入札受付中止日	令和８年１１月１０日

別紙１

工事費内訳書（入札時提出用）

工事名　　道路災害復旧工事（尾立室尾線）

商号・名称

氏　　名

工事費内訳表

発注課	費　目	工　種	種　別	単位	数量	金額
土木維持課	道路改良					
		道路土工		式	1	
		石・ブロック積(張)工		式	1	
		構造物撤去工		式	1	
		舗装工		式	1	
		防護柵工		式	1	
	直接工事費					
		共通仮設費率分		式	1	
	共通仮設費計					
	純工事費					
		現場管理費		式	1	
	工事原価					
		一般管理費率分		式	1	
		契約保証費		式	1	
	一般管理費計					
	工事価格					

確認項目	金額
ア．直接工事費のうち，材料費（円）	
イ．直接工事費のうち，労務費（円）	
ウ．現場管理費のうち，建退共制度の掛金（円） ※中小企業退職金共済法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち，建設業に係るものをいう。	
エ．現場管理費のうち，現場労働者に関する法定福利費の事業主負担額（円） ※建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。	
オ．工事原価のうち，安全衛生経費（円） ※建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。	

注意　１．上記，工事価格と入札金額は同額のこと

２．上記，工事費内訳表及び確認項目の各項目についてのみ金額を記入すること
項目の積算した金額が 0円の場合は，0 を記入すること

３．注意１及び２に関する要件を満たしていない入札は，無効とします

４．工事費内訳書の提出により，設計図書等の内容確認をしたものとみなします

工事番号　公災　第　2　号	担当課　土木維持課

設　計　図　書

電　子　用

国補　災害　令和　8　年度

呉市建設工事設計図書　（当初）

工事名　道路災害復旧工事

（尾立室尾線）

工事場所　呉市倉橋町室尾地内

工期の終期日	令和　9　年　3　月　31　日

（ただし，特記仕様書のとおりとする。）

工事概要

工事延長　Ｌ＝１０ｍ

道路土工　一　式

石・ブロック積（張）工　一　式

構造物撤去工　一　式

舗装工　一　式

防護柵工　一　式

建設発生土の搬出

（1）搬出あり　　2　搬出なし

建設リサイクル法（法第１２条・１３条関係）

（1）対象建設工事　　2　対象外建設工事

支払い条件				
	1　前金払	（有）（　40　％以内）	無
	2　部分払	有（　　回）	（無）
	3　中間前払	（有）（　20　％以内）	無

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂，現場制約あり】	m3		40	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	【18-8-40BB,W=580,H=400】	m		9	レベル4
コンクリートブロック積	【間知ブロック　150kg/個未満】	m2		56	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	【RC-40】	m3		15	レベル4
１号小口止コンクリート	【18-8-40BB】	m3		2	レベル4
２号小口止コンクリート	【18-8-40BB】	m3		2	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【無筋構造物】	m3		8	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装工		式		1	レベル2
コンクリート舗装工		式		1	レベル3
路盤	【M-40,t=150mm】	m2		15	レベル4
コンクリート舗装	【30-5-40N,t=150mm】	m2		23	レベル4
水止工	【18-8-40BB, H=150mm, W=150mm】	m		10	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
防止柵工		式		1	レベル3
転落(横断)防止柵	【H=800, 在来使用】	m		10	レベル4
雑工		式		1	レベル2
取付工		式		1	レベル3
取付工	【植生土のう】	m2		23	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					